S?inaugura la depuradora de Llierca.

La Garrotxa | 12-05-2010 | 12:06

Aquesta actuació garantirà la depuració de les aigües residuals de Sant Jaume de Llierca, Argelaguer i Montagut i Oix, mitjançat una inversió propera als 3,5 milions d?euros.

S'ha construït la depuradora en un punt estratègic que possibilitarà, en breu, la connexió amb el municipi de Tortellà

El director de l?Agència Catalana de l?Aigua, Manuel Hernández, i el president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Joan Espona, juntament amb els alcaldes de Sant Jaume de Llierca, Argelaguer, Montagut i Oix i Tortellà, han inaugurat avui la nova depuradora de Llierca i la corresponent xarxa de col·lectors, que permetran millorar el sanejament de tres municipis de la comarca: Sant Jaume de Llierca, Argelaguer, Montagut i Oix i ben aviat també de Tortellà.

S?han invertit prop de 3,5 milions d'euros en els treballs, que han consistit en la construcció d'una depuradora amb capacitat per tractar 1.600 m3/dia (equivalent a una població de 6.400 habitants), més de 4 quilòmetres de nova xarxa de col·lectors i tres estacions de bombament. A més, la depuradora s?ha construït en una zona estratègica que farà possible connectar-la amb el municipi de Tortellà i millorar així el sanejament d'aquesta localitat garrotxina.

L?aigua que arriba a la depuradora, un cop tractada i sanejada, es retorna al riu Fluvià, fent possible una reutilització indirecta aigües avall i contribuint a mantenir el cabal ecològic d?aquest riu. Cal tenir en compte que el fang resultant de tot el procés de depuració es tracta a la planta de compostatge de la Garrotxa i posteriorment s?utilitza per a usos agrícoles.

Tot el sistema del Llierca, tant les estacions d?impulsió com la depuradora, s?ha integrat en el sistema de telegestió dels sistemes de sanejament de la Garrotxa que el Consell Comarcal té implantat i centralitzat a la depuradora d?Olot. Aquest sistema permet gestionar els sistemes de manera adequada per així augmentar la seguretat de tractament. Per fer possible això s?envien les dades a temps real de totes les variables dels sistema i equips, optimitzant la presa de decisions i detectant a temps real les incidències del sistema.

Aquesta actuació s?emmarca en un conveni signat fa sis anys entre l?Agència Catalana de l?Aigua i el Consell Comarcal de la Garrotxa per al desenvolupament de les actuacions contingudes de

sanejament en el programa PSARU 2005 per a la comarca de la Garrotxa.

Sanejament a Catalunya

El Programa de sanejament d?aigües residuals urbanes 2005 (PSARU 2005), aprovat pel Govern de la Generalitat, preveu dos escenaris temporals (2006-2008 i 2009-2014) amb l?objectiu de completar i millorar el sanejament de tota la població catalana.

A data d?avui, són 374 depuradores en funcionament les que donen servei a més de 500 municipis, cosa que suposa el 95% de la població catalana i n?hi ha 140 que avui estan en construcció arreu del país.

Quan el PSARU 2005 estigui finalitzat, seran 1.544 les instal·lacions de sanejament en funcionament amb una inversió total de 1.526 milions d?euros.

Fuente: Redacció
Autor: Redacció