Restaurat el camí ral que connecta Olot amb Batet de la Serra

OLOT 'Ciutat dels Detalls' | 15-05-2024 | 09:33



Camí ral

El projecte de restauració del camí ral que connecta Olot amb Batet de la Serra, que ha durat quatre anys, ha permès recuperar i restaurar el primer tram de 539 metres. Aquest tram va des de Can Masclet, situat al barri de Benavent, fins a Can Pericot a Batet de la Serra. Aquest camí és molt utilitzat pels veïns de la zona i és un itinerari freqüentat per esportistes i ciclistes.

El projecte de millora es va iniciar després d'una inspecció exhaustiva de l'estat de la via per part de l'Ajuntament d'Olot. Aquesta anàlisi va permetre determinar les actuacions principals que calia realitzar i, alhora, es va contactar amb els veïns per recopilar informació sobre el camí original. Es va concloure que el camí estava en procés de deteriorament i que, en alguns punts, presentava greus desperfectes causats per l'aigua i la vegetació. Els murs de pedra seca que delimitaven el camí estaven deteriorats o enderrocats a causa del creixement de la vegetació o la creació d'accessos als camps.

Els treballs de restauració han permès recuperar l'amplada original del camí, que oscil·la entre 2,5 i 3,5 metres, així com els empedrats originals de pedra basàltica. Alguns trams d'aquest empedrat han estat refets, i en alguns punts encara es poden veure les marques del pas dels carros que el freqüentaven. A més, s'han descobert i recuperat els murs de pedra seca originals que delimitaven el camí en gairebé tot el seu recorregut. En aquelles zones on havien desaparegut, s'han reconstruït i reforçat.

L'execució de les obres s'ha dut a terme gradualment durant quatre anys. El 2021 es va començar a netejar la zona, retirant arbres i construint trencaaigües; el 2022 es va acabar de treure tota la vegetació i es va començar a recuperar i refer els murs de pedra seca, una feina que es va allargar fins al 2023. Aquest 2024 s'han recuperat i refet els paviments.

Aquest camí és una via molt freqüentada pels veïns de la ciutat per accedir a l'altiplà de Batet de la Serra, ja que ofereix un traçat força recte que permet un accés ràpid i còmode. L'obra ha tingut un cost de 107.913,85 euros i ha comptat amb una subvenció de 1.000 euros del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de la Diputació de Girona.

Aquest camí, on s'han fet les obres de remodelació, forma part del camí de Batet o de Can Pericot, una de les vies que comunicaven Olot amb Girona passant per Batet de la Serra, Santa Pau i Banyoles des de l'època medieval. L'espai on s'ha actuat també forma part del recorregut del camí ral, un vial estratègic que durant segles ha permès comunicar diversos territoris. Un dels trams d'aquest camí, el que tenia un desnivell més gran, es trobava entre Olot i el Mas de Can Pericot, d'aquí que popularment es coneix com el Camí de Can Pericot.

Segons les dades de l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa, a partir del segle XVIII, aquest camí va començar a perdre importància a causa de la manca d'ús i el mal estat del ferm, i la majoria dels veïns van començar a utilitzar el vial que travessava la palanca de l'Eruga (l'actual pont de les Móres) fins a la fageda d'en Jordà.

Autor: Redacció